

Designation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire H.T	Montant H.T
Avenue de la Gare				
Trottoirs				
<i>Travaux préparatoires et terrassement</i>				
Sciage de chaussée	ml	565.00		
Dépose bordure et évacuation	ml	356.00		
Démolition de béton, évacuation des gravats	m ²	15.00		
<i>Bordures et empierrement</i>				
Fourniture et pose de bordures T2	ml	560.00		
Fourniture et pose de bordures CS1	ml	560.00		
Fourniture et pose de bordure P1	ml	120.00		
Réglage GNT 0/31.5 épaisseur moyenne 10 cm	m ²	750.00		
<i>Finitions en enrobé</i>				
Finition en enrobé à chaud 0/10 ép.6cm	m ²	650.00		
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 0/10 ép.6cm	m ²	560.00		
Assainissement EP				
Déplacement d'avaloir				
Modification d'avaloir, y compris remplacement de la fonte	u	1.00		
Création d'avaloir, y compris raccordement au réseau	u	8.00		
Fourniture et pose de caniveau grille 150mm y compris raccordement au réseau	ml	5.00		
Mise à la côte	ml	4.00		
u	u	30.00		
Travaux divers				
Abattage, évacuation et dessouchage d'arbre				
u	u	21.00		
Sous - total Avenue de la Gare				

Parking - Route de Montmarault	Unité	Quantité	Prix Unitaire H.T	Montant H.T
Scarification et renforcement du chemin en GNT 0/31.5, épaisseur 10 cm	M ²	250.00		
Réalisation d'un enduit bicouche	M ²	250.00		
Fourriture et pose d'un caniveau grille devant un seuil de portail, compris raccordement au réseau	ml	4.00		
Sous-total parking Route de Montmarault				

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire H.T	Montant H.T
Rue Albert Minier				
Remplacement de caniveau CS2 (dépose, évacuation et pose à neuf)	ml	7.00		
Dépose de bordure et évacuation	ml	17.00		
Démolition de béton, évacuation des gravats	m ²	40.00		
Réglage GNT 0/31.5 épaisseur moyenne 10 cm	m ²	40.00		
Finition en enrobé à chaud 0.10 épaisseur 6 cm	m ²	40.00		
Sous-total rue Albert Minier				

RECAPITULATIF	Montant H.T
Avenue de la Gare	
Parking route de Montmarault	
Rue Albert Minier	
Montant Total H.T (€)	
TVA 20%	
Montant Total TTC (€)	