

COMMUNE DE SOUVIGNY – TRAVAUX DE VOIRIE 2018

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT (€)	Montant HT (€)
<b>Chemin de Besnay (Du poulailler à la RDGC 945)</b>				
Curage de fossé et arasement d'accotements	ML	700.00		
Balayage du support	M2	2450.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	55.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	2450.00		
<b>Sous-total 1</b>				
<b>Chemin de la Maison Neuve</b>				
Reprofilage en GNT 0/31.5 sur 10 cm moyenne (chaussée en toit)	M <sup>2</sup>	1072.00		
Enduit bicouche pré-gravillonné (cloutage en gravillon 10/14)	M <sup>2</sup>	1072.00		
<b>Sous-total 2</b>				
<b>Chemin de La Fontenelle à Beausoleil</b>				
<b>Section 1 - La Fontenelle-Le Pré Mouret</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	450.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	25.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	450.00		
<b>Section 2 - Le Pré Mouret - Les Mouchereux</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	396.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	20.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	396.00		
<b>Section 3 - Les Mouchereux - Les Marchereux</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	660.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	20.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	660.00		
<b>Section 4 - Les Marchereux - Le Champ des Places</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	455.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	25.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	455.00		
<b>Section 5 - Le Champ des Places - Pezeriaux/Beausoleil</b>				
Curage de fossé et arasement d'accotements	ML	400.00		
Balayage du support	M <sup>2</sup>	2010.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	100.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	2010.00		
<b>Sous-total 3</b>				

COMMUNE DE SOUVIGNY – TRAVAUX DE VOIRIE 2018

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT (€)	Montant HT (€)
<b>Chemin de la Vernelle à Messarges</b>				
<b>Section 1 - La Vernelle - Bromepain</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	180.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	10.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	180.00		
<b>Section 2 - Bromepain - Les Barrots</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	560.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	30.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	560.00		
<b>Section 3 - Les Barrots - Les Chaumes</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	90.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	5.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	90.00		
<b>Section 4 - Les Chaumes - Carrefour des Blots</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	750.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	50.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	750.00		
<b>Section 5 - Carrefour des Blots - La Jonchère - Messarges</b>				
Balayage du support et délimitation de rives	M <sup>2</sup>	2 215.00		
Reprofilage en grave émulsion, compris couche d'accrochage	T	120.00		
Enduit bicouche	M <sup>2</sup>	2 215.00		
<b>Sous-total 4</b>				

**COMMUNE DE SOUVIGNY – TRAVAUX DE VOIRIE 2018**

**RECAPITULATIF**

<b>Désignation</b>	<b>Montant H.T (€)</b>
<b>Chemin communal de Besnay</b>	
<b>Chemin communal de la Maison Neuve</b>	
<b>Chemin communal de La Fontenelle à Beusoleil</b>	
Section 1	
Section 2	
Section 3	
Section 4	
Section 5	
<b>Chemin communal de La Vernelle à Messarges</b>	
Section 1	
Section 2	
Section 3	
Section 4	
Section 5	
<b>Montant Total H.T (€)</b>	
TVA (20%)	
<b>Montant Total TTC (€)</b>	